

Przedmiar

Roboty malarsko-konserwacyjne

Obiekt	Hala sportowa i zaplecze sanitarne
Adres lokalizacji	ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego ul. Piastowska 5 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	Projekty, audyty i świadectwa energetyczne SEPBA - mgr inż. Tadeusz Dyrła ul. Okopowa 10C 78-100 Kołobrzeg

Sporządził mgr inż. Tadeusz Dyrła

Kołobrzeg 13.06.2017

Hala sportowa i zaplecze sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty malarskie - hala sportowa				
1.1 Malowanie hali				
1	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii okna 8,19+4,62+20,48+22,8 drzwi 2,2*1,6	m2 m2 Kwota netto	56,09 3,52 59,61
2	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych 3,0*10,08*2	m2 Kwota netto	60,48 60,48
3	KNR 4-01 0354/05	Demontaż drabinek drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (analogia) 20*3,1*0,9	m2 Kwota netto	55,80 55,80
4	KNR 19-01 1020/06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2 (osłony grzejników) 1,2*18,14*2	m2 Kwota netto	43,54 43,54
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	21,00
6	KNR K-08 0101/06	Dwukrotne gruntowanie podłoża poz. 22 + poz. 23 274,68+449,68	m2 Kwota netto	724,36 724,36
7	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów hala 10,08*18,14 magazynki 10,2*2,43 WC chłopców 7,96*2,43 magazyn 1,55*2,43 umywalnia + pokój WF (2,43+2,47+1,17)*2,26 korytarz 2,65*2,32 szatnia 2,26*3,74 magazyn+przejście+ korytarz+szatnia 12,49*1,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Kwota netto	182,85 24,79 19,34 3,77 13,72 6,15 8,45 15,61 274,68
8	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian hala (10,08+18,14)*2*(6,4-0,4-2,0) magazynki (10,2+2,43)*2*(3,36+3,61)*0,5+2*2,43*(3,36+3,61)*0,5 magazyn (1,55+2,43)*2*(3,36+3,61)*0,5 umywalnia + pokój WF (2,26+2,47)*2*3,28 korytarz (2,65+2,32)*2*3,28 magazyn+przejście+ korytarz+szatnia (6,67+1,254)*3,48	m2 m2 m2 m2 m2 m2 Kwota netto	225,76 104,97 27,74 31,03 32,60 27,58 449,68
9	KNNR 3 0606/02	Układanie tapet bez zrywania starych(analogia do wykładzin PCV na ścianie) "LAMPERIA" NA ŚCIANE PRZY PODŁODZE (10,08+18,14)*2*3,0-(1,4+2,0)*2 -2,0	m2 Kwota netto	160,52 160,52
10	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę okna 8,19+4,62+20,48+22,8 drzwi 2,2*1,6	m2 m2 Kwota netto	56,09 3,52 59,61
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż drabinek do ćwiczeń	szt	20,00