

| PRZEDMIAR |   |      |        |        |
|-----------|---|------|--------|--------|
| Lp.       | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz | Razem  |
| 1.        | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2<br>54           | m2   |        |        |
|           |   | m2   | 54.000 |        |
|           |   |      | RAZEM  | 54.000 |
| 2.        | Usunięcie z budynku gruzu<br>54*0.025   | m3   |        |        |
|           |   | m3   | 1.350  |        |
|           |   |      | RAZEM  | 1.350  |
| 3.        | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzu i żużlobetonowych na odległość 1 km<br>1.35           | m3   |        |        |
|           |   | m3   | 1.350  |        |
|           |   |      | RAZEM  | 1.350  |
| 4.        | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi – za każdy następny 1 km<br>1.35   | m3   |        |        |
|           |   | m3   | 1.350  |        |
|           |   |      | RAZEM  | 1.350  |
| 5.        | Utylizacja<br>1.35  | m3   |        |        |
|           |   | m3   | 1.350  |        |
|           |   |      | RAZEM  | 1.350  |
| 6.        | Renowacja murów fundamentowych o gr. Do 1.0 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej<br>24.5           | m2   |        |        |
|           |   | m2   | 24.500 |        |
|           |   |      | RAZEM  | 24.500 |
| 7.        | Wykonanie warstwy szczepnej na powłoce polimerowo-cementowej pod zaprawę wyrównującą<br>52.01   | m2   |        |        |
|           |   | m2   | 52.010 |        |
|           |   |      | RAZEM  | 52.010 |
| 8.        | Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawą wyrównującą na ścianach<br>54   | m2   |        |        |
|           |   | m2   | 54.000 |        |
|           |   |      | RAZEM  | 54.000 |
| 9.        | Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej np. Sulfatexschlemme powierzchni pionowych<br>54 | m2   |        |        |
|           |   | m2   | 54.000 |        |

## Załącznik nr 1a do Zapytania Ofertowego

|     |  |              |        |        |
|-----|--|--------------|--------|--------|
|     |  |              | RAZEM  | 54.000 |
| 10. | Wykonanie warstwy szpempnej na powłoce polimerowo-cementowej pod tynk renowacyjny podkładowy<br>54 | m2<br>m2     | 54.000 |        |
|     |  |              | RAZEM  | 54.000 |
| 11. | Tynki renowacyjne wykonane ręcznie (tynk podkładowy renowacyjny)<br>54                             | m2<br>m2     | 54.000 |        |
|     |  |              | RAZEM  | 54.000 |
| 12. | Tynki renowacyjne wykonane ręcznie (tynk renowacyjny nawierzchniowy)<br>54                         | m2<br>m2     | 54.000 |        |
|     |  |              | RAZEM  | 54.000 |
| 13. | Gładzie mineralne na tynkach renowacyjnych (sala lekcyjna)<br>23.12                                | m2<br>m2     | 23.120 |        |
|     |  |              | RAZEM  | 23.120 |
| 14. | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowej<br>19                  | m2<br>m2     | 19.000 |        |
|     |  |              | RAZEM  | 19.000 |
| 15. | Wykonanie wentylacji<br>1  | kpl.<br>kpl. | 1.000  |        |
|     |  |              | RAZEM  | 1.000  |