

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA1

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY.....2

I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „**budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu**”.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

CPV 45232130-2

W ramach zamówienia należy wykonać :

- 1. Roboty drogowe.**
- 2. Roboty ziemne.**
- 3. Roboty instalacyjne – rurociągi z uzbrojeniem.**
- 4. Inne roboty niezbędne do wykonania zadania.**

Dokumentacja techniczna z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy. Dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji. **Protokół, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazania Zamawiającemu odpadów użytkowych, powstałych w wyniku wykonania robót rozbiórkowych, w ilościach dokładnie odpowiadających przedmiarowi robót.**

7. Ogólna charakterystyka robót.

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów kanalizacji deszczowej, a w szczególności:

- zakupienie i dostarczenie na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)
- wykonanie wykopów kontrolnych
- wykonanie wykopów wąsko przestrzennych umocnionych
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV
- wykonanie przecisków
- ułożenie przykanalików odprowadzających wody opadowe
- ustawienie wpustów ściekowych, wykonanie studni rewizyjnej, wykonanie studzienek
- odwodnienie tymczasowe w trakcie realizacji robót
- przepompowywanie wody z wykopu

Przyłącze kanalizacji deszczowej przeznaczone jest do odprowadzania wód opadowych z rynien i wpustów.

Wykonawca robót w oparciu o wizję lokalną i własne pomiary powinien wycenić te roboty, według własnego doświadczenia przy realizacji tego typu robót

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania **harmonogramu rzeczowo finansowego całości** przedsięwzięcia (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 3 do SIWZ) i złożenia go przy ofercie. Harmonogram powinien być sporządzony w układzie miesięcznym.

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiaru robót i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót.
2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.
4. Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 6. Dokumentacja powykonawcza.
5. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika wynikające z faktu nie przerywania zajęć w szkole.

II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną **odpowiedzialność i ryzyko**, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.